

分部分项工程费综合单价

工程名称：康山文化园7#楼拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	0116		拆除工程		1	510546.01	510546.01
2	011605001001		平面块料拆除 【项目特征】 1、饰面材料种类：石材 2、拆除厚度：8cm 3、公共部位	m2	1671.43	61.26	102391.80
3	1-149		地面花岗岩、大理石	10m2	167.143	612.61	102393.47
4	011605001002		平面块料拆除 【项目特征】 1、饰面材料种类：地砖 2、拆除厚度：8cm 3、除公共部位以外的地面	m2	2628.93	42.55	111860.97
5	1-148		地面地砖	10m2	262.893	425.43	111842.57
6	011605002001		立面块料拆除 【项目特征】 1、饰面材料种类：石材 2、公共部位	m2	1926.88	44.55	85842.50
7	1-159		墙、柱梁面 大理石、花岗岩	10m2	192.688	445.54	85850.21
8	011604002001		立面抹灰层拆除 【项目特征】 1、抹灰层种类：水泥砂浆 2、除公共部位以外的墙面	m2	6446.11	14.85	95724.73
9	1-155		墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	644.611	148.51	95731.18
10	011606003001		天棚面龙骨及饰面拆除 【项目特征】 1、龙骨及饰面种类：纸面石膏板 2、除楼梯间外的所有天棚	m2	3131.12	11.29	35350.34
11	1-96		轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	313.112	112.93	35359.74
12	011606003002		天棚面龙骨及饰面拆除 【项目特征】 1、龙骨及饰面种类：纸面石膏板 2、除楼梯间外的所有天棚	m2	1341.91	12.22	16398.14
13	1-97		轻钢龙骨 铝合金天棚	10m2	134.191	122.21	16399.48
14	011609002001		隔断隔墙拆除 【项目特征】 1、拆除隔墙的骨架种类：轻钢龙骨 2、拆除隔墙的饰面种类：纸面石膏板	m2	1410.52	14.85	20946.22
15	1-101		金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁	10m2	141.052	148.51	20947.63
16	011606002001		墙柱面龙骨及饰面拆除 【项目特征】 1、龙骨及饰面种类：木龙骨、木工板等	m2	2235.8	6.35	14197.33
17	1-99		木龙骨、木板、纤维板、板条抹灰间壁	10m2	223.58	63.42	14179.44

分部分项工程费综合单价

工程名称：康山文化园7#楼拆除工程

标段：

第2页 共2页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	
18	011610002001		金属门窗拆除 【项目特征】 1、室内高度：详原设计图纸 2、门窗洞口尺寸：详原设计图纸 3、金属门拆除	樘	58	51.05	2960.90	
19	1-119		双扇钢门	10樘	5.8	510.51	2960.96	
20	011610001001		木门窗拆除 【项目特征】 1、室内高度：详原设计图纸 2、门窗洞口尺寸：详原设计图纸 3、木门拆除	樘	85	25.53	2170.05	
21	1-112		单扇木框门	10樘	8.5	255.25	2169.63	
22	011612001001		拆除风管 【项目特征】 1、拆除风管	m2	220	31.08	6837.60	
23	3-2		圆形风管直径/方矩形风管周长(mm以内) 800/2400	10m2	22	310.66	6834.52	
24	011613001001		灯具拆除 【项目特征】 1、灯具拆除	套	1	434.71	434.71	
25	1-130		吊花灯 三十六火以内	10套	0.1	4347.07	434.71	
26	011612002001		卫生洁具拆除 【项目特征】 1、卫生洁具种类：坐式大便器	个	42	32.49	1364.58	
27	2-76		坐式大便器	10个	4.2	324.87	1364.45	
28	011612002002		卫生洁具拆除 【项目特征】 1、卫生洁具种类：面盆拆除	个	42	54.15	2274.30	
29	2-68		面盆拆除 普通冷水嘴	10组	4.2	541.45	2274.09	
30	011612002003		卫生洁具拆除 【项目特征】 1、卫生洁具种类：挂式小便器	个	43	23.20	997.60	
31	2-79		挂式小便器	10组	4.3	232.05	997.82	
32	081202001001		拆除混凝土 【项目特征】 1、拆除部位：中心水池 2、结构形式：混凝土	m3	24	449.76	10794.24	
33	1-634		拆除混凝土障碍物 机械拆除有筋	10m3	2.4	4497.50	10794.00	
合 计								510546.01

