单项工程投标报价汇总表

工程名称：广陵大桥侧分带及人行道涂装 劳务最高限价　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	侧分带涂装	172416.70		4675.26	6053.33
合　计		172416.70		4675.26	6053.33

单位工程汇总表

工程名称：侧分带涂装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项工程费	186265.60
2	人工费	分部分项人工费	116886.80
3	材料费	分部分项材料费	34154.40
4	施工机具使用费	分部分项机械费	171.20
5	企业管理费	分部分项管理费	23368.80
6	利润	分部分项利润	11684.40
7	措施项目费	措施项目合计	4691.09
8	单价措施项目费	单价措施项目合计	
9	总价措施项目费	总价措施项目合计	4691.09
10	其中：安全文明施工措施费	安全文明施工费	4675.26
11	其他项目费	其他项目费	
12	其中：暂列金额	暂列金额	
13	其中：专业工程暂估	专业工程暂估价	
14	其中：计日工	计日工	
15	其中：总承包服务费	总承包服务费	
16	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6053.33
17	社会保险费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费)*2.7%	5155.83
18	住房公积金	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费)*0.47%	897.50
19	环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -除税工程设备费)*0%	
20	税金	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 -除税甲供材料和甲供设备费/1.01)*0%	
21	工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01	172416.70

分部分项工程费综合单价

工程名称：侧分带涂装　　标段：　　第1页 共1页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	011608001001		铲除油漆面 【项目特征】 1、高压淡水及手工打磨方式将混凝土表面处理干净，破损处凿毛 2、垃圾清理干净并集中处置	m2	4280	15.43	66040.40
2	1-163		铲除墙面腻子、涂料	10m2	428	69.03	29544.84
3	1-161		混凝土面凿毛	10m2	21.4	331.35	7090.89
4	1-3		表面清洗	10m2	428	68.77	29433.56
5	011406001001		抹灰面油漆 【项目特征】 1、刷基层处理剂1遍 2、局部有缺陷的采用聚合物水泥砂浆修补处理 3、涂刷水性环氧漆2遍	m2	4280	28.09	120225.20
6	1-4		新老混凝土结合面刷界面剂	10m2	428	87.62	37501.36
7	14-18	换	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	21.4	827.95	17718.13
8	17-191	换	水性水泥漆二遍 抹灰面	10m2	428	151.82	64978.96
合　　计							186265.60

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

措施项目费综合单价

工程名称：侧分带涂装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	041109001001		安全文明施工费	项	1	4675.26	4675.26
1.1			基本费	项	1	4097.84	4097.84
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1	577.42	577.42
2	041109002001		夜间施工	项	1		
3	041109003001		二次搬运	项	1		
4	041109004001		冬雨季施工	项	1		
5	041109005001		行车、行人干扰	项	1		
6	041109006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
7	041109007001		已完工程及设备保护	项	1		
8	041109008001		临时设施	项	1		
9	041109009001		赶工措施	项	1		
10	041109010001		工程按质论价	项	1		
11	041109011001		建筑工人实名制费用	项	1		
12	041109091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
13	041109015001		智慧工地费用	项	1	15.83	15.83

发包人供应材料一览表

工程名称：侧分带涂装　　　　标段：　　　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	11112548~1	水性环氧漆		kg	1656.36	15.00	24845.40	
	合计						24845.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：侧分带涂装　　　　标段：　　　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	04010611	水泥	32.5级	kg	64.9276	0.27	17.53	
2	04090801~1	石膏粉	325目	kg	582.08	0.36	209.55	
3	0609080601	界面剂	混凝土面	kg	5521.2	1.00	5521.20	
4	0612070102	水		m3	231.12	3.98	919.86	
5	12413518	901胶		kg	0.8988	2.14	1.92	
6	31150101	水		m3	1.777056	4.57	8.12	
7	80090312	聚合物面层砂浆		m3	4.4726	465.46	2081.82	
	合计						8760.00	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

规费、税金清单计价表

工程名称：侧分带涂装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	6053.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.700	5155.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.470	897.50
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		
合　计				6053.33